

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Aula + pomieszczenia pomocnicze					
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
d.1	0816-06	227.70	m ²	227.700	
				RAZEM	227.700
2	KNR 4-01	Oczyszczenie deszczulek z rozbiórki z posegregowaniem i powiązaniem w wiązki	m ²		
d.1	0816-07	227.70	m ²	227.700	
				RAZEM	227.700
3	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - rozebranie R*0,3	m ²		
d.1	0820-03 analogia	27.02+32.80	m ²	59.820	
				RAZEM	59.820
4	KNR 4-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
d.1	0428-01	227.70+27.02+32.80	m ²	287.520	
				RAZEM	287.520
5	KNR 4-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grub. do 10 cm	m ²		
d.1	0609-01	287.52	m ²	287.520	
				RAZEM	287.520
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-09	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0701-05	8.35*2.80*2	m ²	46.760	
				RAZEM	46.760
8	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-02	5.85+3.50	m ³	9.350	
				RAZEM	9.350
9	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.1	0106-04	17.25+28.72+1.40+9.35	m ³	56.720	
				RAZEM	56.720
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km - elementy z rozbiórki	m ³		
d.1	0108-09	56.72	m ³	56.720	
				RAZEM	56.720
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 5 56.72	m ³	56.720	
				RAZEM	56.720
12		Utylizacja elementów z rozbiórki	m ³		
d.1		56.72	m ³	56.720	
				RAZEM	56.720
13	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1	0354-11	1.2*4	m	4.800	
				RAZEM	4.800
14	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m ²	m ²		
d.1	0929-08	1.1*1.2*4	m ²	5.280	
				RAZEM	5.280
15	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników MDF do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0321-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 10 m	kol.		
d.1	1611-04	4	kol.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		
d.1	0508-03	1.6*4	m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
18	KNR 4-01	Rozebranie deskowania i łączenia dachu	m ²		
d.1	0428-01	Krotność = 2 1.6*4	m ²	6.400	