

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	248.640
37	KNR 2-02 d.1 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 287.52	m ² m ²	287.520	
				RAZEM	287.520
38	KNR 2-02 d.1 1505-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych 248.64+287.52	m ² m ²	536.160	
				RAZEM	536.160
39	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 248.64+287.52	m ² m ²	536.160	
				RAZEM	536.160
40	KNR 4-02 d.1 0520-04	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 10.0 m2 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
41	KNR 4-02 d.1 0506-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
42	KNR 2-15 d.1 0402-02	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom. 15-20 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach budynku 145	m m	145.000	
				RAZEM	145.000
43	KNR 2-15 d.1 0419-04	Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-4 o dług. 1060 mm 13	kpl. kpl.	13.000	
				RAZEM	13.000
44	KNR-W 2-15 d.1 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - termostatyczne z głowicami 13	szt. szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
45	KNR-W 2-15 d.1 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - powrotne 13	szt. szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
46	KNR-W 2-15 d.1 0412-07	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
47	KNR-W 2-15 d.1 0411-01	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
48	KNR INS- d.1 TAL 0307-02	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych 13	urząd. urząd.	13.000	
				RAZEM	13.000
49	KNNR 5 d.1 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNNR 5 d.1 0408-01	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna nośna 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNNR 5 d.1 0408-02	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNNR 5 d.1 0408-04	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegunkowa 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNNR 5 d.1 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
54	KNNR 5 d.1 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000